Lernsituation: Kleinbrand

Zeitrichtwert 4 UE

Kompetenzen

Die Teilnehmenden...

- stellen die Wasserentnahmen aus Hydranten her.
- verlegen Schlauchleitungen sicher auf Verkehrswegen und nutzen dafür beispielsweise Schlauchbrücken.
- sichern die Wasserversorgung bis zum Verteiler und bedienen diesen.
- setzen den Verteiler und bauen einen Löschangriff mit C-Rohr auf.

Herausforderungssituation

Die Teilnehmenden kommen mit ihrem HLF (besetzt mit Gruppenführer, Maschinist und Teilnehmenden-Gruppe) zufällig an einem Kleinbrand (Sperrmüllhaufen o.ä.) vorbei.

Sie nehmen ein C-Rohr zu Brandbekämpfung vor. Den Fahrzeugtank füllen sie, indem sie den nächstgelegenen Hydranten in Betrieb nehmen und die B-Leitung - mit Schlauchbrücken gesichert – über die Straße verlegen.

Ablauf

Zeit	Phase	Methodik	Inhalte	Vergleichbare Inhalte im Lernkompass
1 UE	Informieren	Versuch „Feuer & Wasser“ (Feuerschale mit Holz, Späne, Zweige, Gartenspritze)	Brände der Brandklasse A, Löschwirkung Abkühlen	
1 UE	Planen und Entscheiden	Kleingruppenarbeit „Löschwasserversorgung“	Hydranten, Hydrantennetz, Pläne	Methode „Bombendrohung“ Methode „Wasser marsch - Überflurhydrant“ Methode „Wasser marsch - Unterflurhydrant“ Comic „Unterflurhydrant“ Film „Sichere Wasserentnahme“
2 UE	Ausführen, Kontrollieren & Reflektieren	Einsatzübung „Schritt - für - Schritt“	Verteiler und erstes C-Rohr, Wasserversorgung aus Hydranten, Schlauchbrücken	Methode „C-Rohr vor“